

アスベスト含有分析調査結果一覧									
施設	調査実施棟	採取箇所	位相差顕微鏡を使用した分散染色法による 分析結果(本/3000粒子)			X線回折分析法による分析結果(%)			総合判定
			トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	
1	市史編さん室	1F廊下天井	－	－	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
2	本庁舎1号館	B1防災倉庫天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
		6F中会議室天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
	本庁舎3号館	2F会議室天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
		B1FEV機械室天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
	本庁舎4号館	B2倉庫天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
		B1機械室天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
	社会福祉センター 議会棟	委員会階段室天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
3	志津出張所	機械室天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
4	志津コミュニティセンター	2F空調機械室天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
		外便所天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
5	健康管理センター	1F階段下隔離室天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
		1F階段下コンプレッサー室天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
6	太田調整池ポンプ場	ポンプ場天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
7	上座総合公園プール管理棟	プール管理棟天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
8	南部浄水場新館ポンプ棟	ポンプ棟階段下	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
9	志津浄水場新館ポンプ棟	配水ポンプ室	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
		志津浄水場原水ポンプ室	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
10	上座浄水場ポンプ棟	配水ポンプ室	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
		自家発電機室	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
		原水ポンプ井室	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
11	佐倉小学校15棟	階段室天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
		佐倉小学校21棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		佐倉小学校22棟	体育室天井	0	0	0	不検出	不検出	石棉含有せず
12	内郷小学校10棟	階段室天井	0	－	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		内郷小学校12棟	体育室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		内郷小学校16-1棟	階段室天井	0	0	0	不検出	不検出	石棉含有せず
13	臼井小学校5棟	体育室天井	－	－	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
14	印南小学校1棟	階段室天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
		印南小学校7棟	体育室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		印南小学校10棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
15	千代田小学校8棟	体育室天井	－	－	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		千代田小学校11-1棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		千代田小学校11-2棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
16	上志津小学校13棟	体育室天井	－	－	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
17	志津小学校10棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
18	南志津小学校1棟	体育室天井				不検出	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		南志津小学校6棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		根郷小学校13棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
19	根郷小学校17棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		根郷小学校25-1棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		和田小学校1-2棟	階段室天井	0	0	0	不検出	不検出	石棉含有せず
20	和田小学校10棟	体育室天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
		和田小学校11棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		和田小学校16棟	体育室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
21	井野小学校5棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		井野小学校6棟	体育室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		井野小学校7棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
22	佐倉東小学校4棟	体育室天井	－	－	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
23	西志津小学校5棟	体育室天井	－	－	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
24	小竹小学校2棟	体育室天井	－	－	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		小竹小学校6棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		小竹小学校8棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
25	間野台小学校1棟	階段室天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
		間野台小学校2棟	体育室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		間野台小学校8棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
26	青菅小学校1-1棟	階段室天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
		青菅小学校1-5棟	階段室天井	0	0	0	不検出	不検出	石棉含有せず
		志津中学校1-1棟	階段室天井	0	0	0	不検出	不検出	石棉含有せず
27	志津中学校9-1棟	体育室天井	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
		志津中学校18棟	吹き抜け渡り廊下天井						
		志津中学校20棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
28	上志津中学校1棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		上志津中学校6棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		上志津中学校10棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
29	南部中学校12棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
30	臼井中学校6棟	体育室天井	－	－	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		臼井中学校10棟	階段室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
		井野中学校3棟	体育室天井	－	－	0	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
31	臼井南中学校2棟	第2アリーナ・器具庫・補助水槽室	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
32	弥富幼稚園	昇降口天井							
33	ヤングプラザ	2F多目的室天井裏	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
34	中央公民館	外部倉庫天井裏	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
35	和民公民館	会議室天井	－	－	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず(＊)
36	市民音楽ホール	2Fホール天井裏	0	0	0	不検出	不検出	不検出	石棉含有せず
37	38施設	70棟	75箇所						

・南志津小学校1箇所、志津中学校1箇所、弥富幼稚園は、対象箇所が除去措置済みまたは、建物解体済みであるため、調査対象外となっています。

・総合判定のうち、＊印の判定は、パーミキュライト含有試料のため、JIS A 1481 7.3 に従った判定となっています。

・X線回折分析法による分析結果の「不検出」は、0.1%未満を示しています。