

2. 平成27年度の事業概要

2. 平成27年度の事業概要

(1) 総括

本年度の水道事業収支は、営業収益は前年度比0.2%減の32億8695万9200円、加入負担金等の営業外収益は12.1%増の5億1560万3161円となり、総収益は4779万9739円増の38億256万2361円となりました。

一方、総費用では前年度と比較し0.9%減の33億438万5953円となりました。

この結果、当年度純利益は18.2%増の4億9817万6408円を計上しました。

業務については、給水件数は6万9736件で前年度より534件の増加、給水人口は16万6713人となり、普及率は96.6%となりました。

年間配水量は1775万2375 m^3 、有収水量は1698万6933 m^3 。有収率は95.7%でした。

建設改良事業については、改良事業として、白銀2丁目やユーカリが丘1丁目地先等において、耐震性能を有する配水用高密度ポリエチレン管やダクタイル鋳鉄管に布設替えを行いました。

また、浄水場施設等の整備事業ですが、志津浄水場の導水流量計の更新工事や志津浄水場系の取水ポンプ盤の更新工事を実施いたしました。

【人口及び配水量の状況】

平成28年3月31日現在

区 分	平成27年度	平成26年度	増 減	
給 水 人 口	166,713人	166,461人	252人	
配 水 量	年 間	17,752,375 m^3	17,748,348 m^3	4,027 m^3
	一 日 最 大	53,562 m^3	55,210 m^3	Δ 1,648 m^3
	一 日 平 均	48,504 m^3	48,626 m^3	Δ 122 m^3
年間有収水量	16,986,933 m^3	17,007,207 m^3	Δ 20,274 m^3	
有 収 率	95.7%	95.8%	Δ 0.1P	

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第8号	平成26年度佐倉市水道事業会計決算の認定について	平27. 8. 24	平27. 9. 24
第8号	平成28年度佐倉市水道事業会計予算	平28. 2. 22	平28. 3. 22
第21号	一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について	平28. 2. 22	平28. 3. 22

(3) 職員に関する事項

区分		平成27年度	平成26年度	増減
経営部門	事務職員	20人(2人)	19人(2人)	1人(0人)
	技術職員	9人	9人	0人
	技能職員	0人	0人	0人
	小計	29人(2人)	28人(2人)	1人(0人)
建設部門	事務職員	0人	0人	0人
	技術職員	6人(0人)	6人(1人)	0人(△1人)
	技能職員	0人	0人	0人
	小計	6人(0人)	6人(1人)	0人(△1人)
合計		35人(2人)	34人(3人)	1人(△1人)

※ 各年度3月31日現在 上下水道事業管理者を除く

※ 括弧内は再任用職員を外書き

(4) 工 事

(ア) 改良工事の概要

(契約金額1,000万円以上)

工 事 名	施工内容		工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
26改水-16田町地先管種変更工事	φ75mm φ50mm	L=651.4m L=57.7m	42,876,000	H26.9.29	H27.4.17
27改水-01ユーカーが丘一丁目地先配水管更新工事(1工区)	φ200mm φ150mm φ100mm φ75mm φ50mm	L=0.5m L=339.4m L=65.9m L=300.8m L=0.8m	52,884,360	H27.8.24	H28.2.23
27改水-02ユーカーが丘一丁目地先配水管更新工事(2工区)	φ150mm φ100mm φ75mm	L=319.0m L=38.8m L=325.1m	53,973,000	H27.7.21	H28.2.29
27改水-03ユーカーが丘一丁目地先配水管更新工事(3工区)	φ100mm φ75mm	L=38.6m L=138.3m	14,472,000	H27.7.13	H27.10.26
27改水-05西志津三丁目地先配水管更新工事	φ75mm φ50mm	L=333.7m L=2.3m	23,004,000	H27.7.27	H28.1.6
27改水-07臼井田地先配水管更新工事(1工区)	φ75mm φ50mm	L=67.1m L=168.7m	20,412,000	H27.7.27	H27.11.27
27改水-11江原台一丁目地先配水管更新工事	φ150mm φ100mm φ75mm	L=406.8m L=30.8m L=205.0m	34,236,000	H27.7.24	H28.2.29
27改水-12角来地先配水管更新工事	φ75mm	L=490.4m	17,312,400	H27.7.6	H27.9.28
27改水-15鑄木町地先配水管更新工事	φ75mm φ50mm	L=378.7m L=1.0m	27,972,000	H27.9.14	H28.3.4
27改水-16本町・大蛇町地先配水管更新工事	φ75mm φ50mm	L=208.8m L=66.2m	18,230,400	H27.11.16	H28.3.15
27改水-17寺崎地先配水管更新工事	φ75mm φ50mm	L=520.4m L=23.6m	21,600,000	H27.7.13	H27.11.30
27改水-18大崎台四丁目地先配水管更新工事	φ150mm φ100mm φ75mm	L=1.7m L=101.1m L=333.0m	35,856,000	H27.11.2	H28.3.14
27改水-20白銀二丁目地先配水管更新工事	φ200mm φ150mm φ75mm	L=4.3m L=437.1m L=246.4m	59,292,000	H27.9.14	H28.3.17
27改水-52田町地先基幹管路迂回管布設工事	φ450mm φ300mm φ100mm	L=47.4m L=1.0m L=3.5m	38,575,440	H27.9.24	H28.2.23

(イ) その他工事の概要

(契約金額1,000万円以上)

工 事 名	施工内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
配水管等修繕工事	219件	38,396,916	H27.4.1	H28.3.31
27復旧-21ユーカリが丘一丁目地先舗装復旧工事(1工区)	アスファルト舗装 A=3146.9m ²	13,003,200	H27.6.15	H27.8.25
27復旧-22ユーカリが丘一丁目地先舗装復旧工事(2工区)	アスファルト舗装 A=3693.1m ²	14,893,200	H27.6.15	H27.9.14
27復旧-27臼井地先舗装復旧工事	アスファルト舗装 A=3557.0m ²	15,120,000	H27.7.27	H27.11.13
27復旧-29江原台一丁目地先外舗装復旧工事	アスファルト舗装 A=3878.4m ²	15,649,200	H27.7.27	H27.10.30
27復旧-31田町地先舗装復旧工事	アスファルト舗装 A=2263.4m ²	10,735,200	H27.7.27	H27.10.21
26菅原-56志津浄水場系取水ポンプ盤更新工事	取水ポンプ盤の更新工事 取水ポンプ盤3面	45,900,000	H26.11.11	H27.5.18
26菅原-57志津浄水場流量計更新工事	導水流量計 1組 ピット排気ファン	10,357,200	H27.7.13	H28.1.12
27原修-46南部12号井更生工事	井戸内洗浄 揚水試験	10,692,000	H27.7.1	H27.8.10

(注) 契約額は、消費税等を含む。