

## 2. 平成27年度の事業概要

## 2. 平成 27 年度佐倉市下水道事業報告書

### (1) 総括

本年度の下水道事業収支は、営業収益は前年度比1.9パーセント増の19億3753万9060円、他会計負担金などの営業外収益は0.3パーセント増の12億2469万4273円となり、総収益は1.3パーセント増の31億6223万3333円となりました。

一方、総費用では前年度と比較し2.1パーセント増の30億4759万6796円となりました。

この結果、当年度純利益は16.2パーセント減の1億1463万6537円を計上しました。

業務については、処理区域内人口は16万3359人で前年度より238人の減少、現在水洗便所設置済人口は15万9428人となり、水洗化率は97.6パーセントとなりました。

年間総処理水量は、2062万6114立方メートル、有収水量は1672万4129立方メートルでした。

建設改良事業については、拡張事業として、佐倉・志津地区における雨水管布設事業、臼井地区の污水管布設事業、改良事業として老朽管の改修工事や、污水樹取付管改修工事などを実施しました。

(2) 業務量

事 項	平成27年度	平成26年度	増 減
行政区域内人口	176,976 人	177,411 人	△ 435 人
現在排水区域内人口	163,359 人	163,597	△ 238 人
現在処理区域内人口	163,359 人	163,597	△ 238 人
普及率	92.3 %	92.2	0.1 P
現在水洗便所設置済人口	159,428 人	159,489	△ 61 人
水洗化率	97.6 %	97.5	0.1 P
市街地面積	1,812 ha	1,812	0 ha
現在排水区域面積	2,539 ha	2,538	1 ha
現在処理区域面積	2,539 ha	2,538	1 ha
総処理水量	20,626,114 m <sup>3</sup>	20,424,422	201,692 m <sup>3</sup>
有収水量	16,724,129 m <sup>3</sup>	16,610,514	113,615 m <sup>3</sup>

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
5	平成27年度佐倉市下水道事業会計補正予算	H27. 6. 15	H27. 7. 7
9	平成26年度佐倉市下水道事業会計決算の認定について	H27. 8. 24	H27. 9. 24
9	平成28年度佐倉市下水道事業会計予算	H28. 2. 22	H28. 3. 22
21	一般職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について	H28. 2. 22	H28. 3. 22

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
平成27年10月13日	千葉県知事	佐倉市都市計画下水道事業の事業計画の変更について	平成27年11月27日

(5) 職員に関する事項

平成28年3月末日における下水道事業会計に属する職員の在籍人員は19名（管理者を含まず）で、内訳は次のとおりです。

区分		平成27年度	平成26年度	増減
経営部門	事務職員	8人(0人)	10人(1人)	△2人(△1人)
	技術職員	7人(1人)	5人(1人)	2人(0人)
	小計	15人(1人)	15人(2人)	0人(△1人)
建設部門	事務職員	0人	0人	0人
	技術職員	4人	4人	0人
	小計	4人	4人	0人
合計		19人(1人)	19人(2人)	0人(△1人)

※ 括弧内は再任用職員を外書き

(6) 料金その他供給条件の設定, 変更に関する事項

該当なし。

## (7) 工 事

## (ア) 拡張工事の概要

(契約金額 1,000万円以上)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
RAC605鹿島川第1三号幹線整備工事	工事延長 L=124.3m ボックスカルバート布設工 □1500×1800	180,144,000	H26.9.29	H27.7.27	東豊土木工業㈱
CBC610白井8号枝線管渠布設工事	工事延長 L=341.6m 管渠布設工 Vuφ200 Vuφ150 CSB150	33,483,240	H27.1.19	H27.7.21	東豊土木工業㈱
RBC711手繰川第1五号枝線整備工事	工事延長 L=137.7m 管渠布設工 Vuφ400 CSB350	11,016,000	H27.11.2	H28.3.7	㈱村上建設

(注) 契約額は、消費税等を含む。

## (イ) 改良工事の概要

(契約金額 1,000万円以上)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費 (円)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
表町三丁目地先(高崎川関連)下水道施設改良工事	工事延長 L=142.8m 圧送管布設 PEφ75 管渠布設 Vuφ200 マンホールポンプ 1基	20,088,000	H27.6.15	H27.11.16	東豊土木工業㈱
平成27年度中志津四丁目地先汚水樹取付管改修工事	取付管改修 53箇所	10,238,400	H27.6.29	H27.11.24	大建設㈱
平成27年度千成三丁目地先汚水樹取付管改修工事	取付管改修 62箇所 本管改修 L=21.7m HPφ200	15,029,280	H27.8.24	H28.1.25	フキジマーズ㈱
PAC608新白井田地先下水道管渠改修工事(2工区)	工事延長 L=887.6m 管更生工 HPφ250 管更生工 Vuφ200	68,665,320	H26.9.22	H27.6.29	㈱佐藤興業
平成27年度中志津三丁目地先舗装復旧工事	舗装復旧 5,081㎡	26,632,800	H27.11.2	H28.3.7	創政建設㈱

(注) 契約額は、消費税等を含む。

## (ウ) その他工事の概要

該当なし