

2. 平成28年度の事業概要

2. 平成28年度の事業概要

(1) 総括

本年度の水道事業収支は、営業収益は前年度比0.4%増の33億51万1127円（税抜。以下同じ。）、加入負担金等の営業外収益は4.7%増の5億3979万3936円となり、総収益は3774万2702円増の38億4030万5063円となりました。

一方、総費用では前年度と比較し1.5%減の32億5458万5318円となりました。

この結果、当年度純利益は17.6%増の5億8571万9745円を計上しました。

業務については、給水件数は7万0378件で前年度より642件の増加、給水人口は16万6767人となり、普及率は96.9%となりました。

年間配水量は1767万9302 m^3 、有収水量は1696万1639 m^3 。有収率は95.9%でした。

建設改良事業については、拡張事業として、井野地先において配水管を布設したほか、改良事業として、市内全域において、耐震性能を有する配水用高密度ポリエチレン管やダクタイル鋳鉄管に布設替えを行いました。

また、浄水場施設等の整備事業ですが、志津浄水場の除鉄・除マンガン装置の改修工事を実施いたしました。

【人口及び配水量の状況】

平成29年3月31日現在

区 分		平成28年度	平成27年度	増 減
給 水 人 口		166,767人	166,713人	54人
配 水 量	年 間	17,679,302 m^3	17,752,375 m^3	Δ 73,073 m^3
	1 日 最 大	54,937 m^3	53,562 m^3	1,375 m^3
	1 日 平 均	48,436 m^3	48,504 m^3	Δ 68 m^3
年 間 有 収 水 量		16,961,639 m^3	16,986,933 m^3	Δ 25,294 m^3
有 収 率		95.9%	95.7%	0.2P

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第8号	平成27年度佐倉市水道事業会計決算の認定について	平28. 8. 29	平28. 9. 28
第8号	平成29年度佐倉市水道事業会計予算	平29. 2. 20	平29. 3. 21

(3) 職員に関する事項

区	分	平成28年度	平成27年度	増減
経営部門	事務職員	21人(0人)	20人(2人)	1人(△2人)
	技術職員	5人	9人	△4人
	技能職員	0人	0人	0人
	小計	26人(0人)	29人(2人)	△3人(△2人)
建設部門	事務職員	0人	0人	0人
	技術職員	8人	6人	2人
	技能職員	0人	0人	0人
	小計	8人	6人	2人
合計		34人(0人)	35人(2人)	△1人(△2人)

※ 各年度3月31日現在 上下水道事業管理者を除く

※ 括弧内は再任用職員を外書き

(4) 工 事

(ア) 拡張工事の概要

(契約金額1,000万円以上)

工 事 名	施工内容		工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
	φ	L			
28拡張-01井野地先配水管布設工事	φ75mm	L=378.7m	10,308,600	H28.12.5	H29.3.21

(イ) 改良工事の概要

(契約金額1,000万円以上)

工 事 名	施工内容		工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
	φ	L			
27改水-04井野地先配水管更新工事	φ50mm φ75mm	L=129.7m L=323.1m	20,937,960	H28.3.22	H28.7.29
27改水-08臼井田地先配水管更新工事(2工区)	φ50mm φ75mm φ100mm	L=83.8m L=253.4m L=166.9m	34,517,880	H28.9.20	H29.3.10
27改水-09臼井田地先配水管更新工事(3工区)	φ75mm	L=473.8m	26,709,480	H27.11.9	H28.5.9
27改水-14並木町・鎗木町地先配水管更新工事	φ50mm φ75mm	L=36.0m L=278.4m	19,807,200	H27.11.9	H28.5.24
28改水-03ユーカリが丘一丁目地先水道管耐震化工事(2工区)	φ75mm φ100mm φ150mm	L=371.8m L=123.9m L=272.0m	55,341,360	H28.8.22	H29.2.24
28改水-04上座地先水道管耐震化工事	φ50mm φ75mm	L=46.6m L=710.1m	53,925,480	H28.9.20	H29.3.10
28改水-07井野地先水道管耐震化工事	φ75mm	L=192.7m	16,228,080	H28.10.11	H29.2.27
28改水-10江原台一丁目地先水道管耐震化工事(2工区)	φ75mm φ100mm φ150mm	L=313.5m L=318.3m L=6.9m	55,988,280	H28.8.8	H29.2.20
28改水-11染井野五丁目地先水道管耐震化工事	φ75mm φ100mm	L=4.5m L=145.8m	13,056,120	H28.11.14	H29.2.15
28改水-13城内町地先水道管耐震化工事	φ75mm	L=154.2m	10,558,080	H28.9.20	H28.12.8
28改水-16鎗木町地先水道管耐震化工事(1工区)	φ50mm φ75mm	L=62.7m L=391.8m	29,160,000	H28.9.20	H29.3.3
28改水-17大崎台四丁目・五丁目地先水道管耐震化工事	φ75mm φ100mm φ150mm	L=136.1m L=50.1m L=550.6m	49,993,200	H28.7.25	H29.3.10
28改水-18高岡地先水道管耐震化工事	φ50mm φ250mm	L=44.1m L=530.0m	66,670,560	H28.9.5	H29.3.10
28改水-19白銀二丁目地先水道管耐震化工事	φ75mm φ100mm φ150mm	L=362.8m L=0.8m L=388.3m	54,324,000	H28.7.25	H29.3.3
28改水-20白銀一丁目地先水道管耐震化工事	φ75mm φ150mm	L=478.1m L=274.9m	46,667,880	H28.7.25	H29.1.27
28改水-22本町・大蛇町地先水道管耐震化工事	φ50mm φ75mm	L=78.9m L=361.9m	25,704,000	H28.7.25	H28.11.28

(ウ) その他工事の概要

(契約金額1,000万円以上)

工 事 名	施工内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日
配水管等修繕工事	139件	70,190,280	H28.4.1	H29.3.31
28復旧-23ユーカーが丘一丁目地先外舗装復旧工事	アスファルト舗装 A=7,884.8㎡	27,432,000	H28.7.8	H28.10.17
28復旧-25井野地先舗装復旧工事	アスファルト舗装 A=2,039.7㎡	14,224,680	H28.10.31	H29.1.13
28復旧-30角来地先舗装復旧工事	アスファルト舗装 A=2,539.2㎡	13,199,760	H28.6.27	H28.9.20
28復旧-31田町・並木町・鏑木町地先舗装復旧工事	アスファルト舗装 A=1,413.5㎡	12,776,400	H28.9.5	H28.11.28
28復旧-32鏑木町・本町・大蛇町地先舗装復旧工事	アスファルト舗装 A=1,970.7㎡	10,463,040	H28.6.27	H28.9.20
28復旧-34白銀二丁目地先舗装復旧工事	アスファルト舗装 A=3,466.6㎡	13,933,080	H28.6.27	H28.8.22
28菅原-37志津浄水場系取水井電気設備改修工事	取水井3か所の ポンプ盤の更新等	75,924,000	H28.7.1	H29.3.6
27菅浄-41志津浄水場除鉄・除マンガン装置改修工事	除鉄・除マンガン 装置改修工事	477,939,960	H27.6.15	H28.7.4
27菅浄-42南部浄水場流量計更新工事	導水流量計一組	11,340,000	H27.10.26	H28.4.13

(注) 契約額は、消費税等を含む。